

本文件版权归属NERIN所有，未经NERIN书面许可不得复制或转让给第三方。
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS DOCUMENT MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED
IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE PRIOR PERMISSION IN WRITING FROM NERIN.

				序号 NO	修 改 说 明 REVISION DESCRIPTION	设 计 DESIGNED	校 核 CHECKED	审 核 REVIEWED	审 定 APPROVED	日 期 DATE																	
				序号 No.	电 缆 编 号 CABLE (WIRE) MARK	起 始 点 START	终 止 点 END	电 缆 (导 线) CABLE (WIRE)			保 护 管 CONDUIT		主 要 敷 设 方 式 WIPE RUNNING METHODS					备 注 REMARKS									
								型 号 SPECIFICATION	规 格 SIZE (mm ²)	长 度 LENGTH (m)	直 径 DIAMETER (mm)	长 度 LENGTH (m)	桥 架 TRAY	沟 道 DUCT	穿 管 CONDUIT	直 埋 DIRECT	明 设 BARE										
				1	1PCAA2211EL01	吹炼变电所新增低压柜	尾气脱硫低压进线柜AA2211EL01	ZRYJV-0.6/1kV	2 (3X300+2x150)	2x160			√	√				以现场实际所需为准									
				2	2PCAA2211EL01	吹炼变电所新增低压柜	尾气脱硫低压进线柜AA2211EL01	ZRYJV-0.6/1kV	2 (3X300+2x150)	2x160			√	√				以现场实际所需为准									
				3	PCAA2-SS	尾气脱硫低压柜AA2211EL02	1#软起柜电源	ZRYJV-0.6/1kV	2 (3X120+2X70)	2x10				√				以现场实际所需为准									
				4	PCAA3-SS	尾气脱硫低压柜AA2211EL02	2#软起柜电源	ZRYJV-0.6/1kV	2 (3X120+2X70)	2x10				√				以现场实际所需为准									
				5	PCVSD2211EL01	尾气脱硫低压柜AA2211EL02	双氧水供给泵成套变频柜	ZRYJV-0.6/1kV	5X4	190	DN32	6	√		√			以现场实际所需为准									
				6	PCAL2211EL01	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	双氧水罐区照明箱	ZRYJV-0.6/1kV	5X6	200	DN32	4	√		√			以现场实际所需为准									
				7	PCAL2211EL02	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	尾气脱硫配电室照明箱	ZRYJV-0.6/1kV	5X6	10	DN32	2		√	√			以现场实际所需为准									
				8	PCPM2211CP01A	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	1#双氧水卸车泵	ZRYJV-0.6/1kV	4X4	205	DN25	8	√		√			以现场实际所需为准									
				9	PCPM2211CP01B	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	2#双氧水卸车泵	ZRYJV-0.6/1kV	4X4	205	DN25	8	√		√			以现场实际所需为准									
				10	PCPM2211CP03	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	碱液卸车泵	ZRYJV-0.6/1kV	4X4	55	DN25	10	√		√			以现场实际所需为准									
				11	PCAA1-TL	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫成套馈线柜	ZRYJV-0.6/1kV	3X150+2X70	10				√				以现场实际所需为准									
				12																							
				13	1CCAC2211EL01	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	1#双氧水卸车泵PM2211CP01A现场箱	ZRKVVRP-450/750V	12X1.5	200	DN40	4	√		√			以现场实际所需为准									
				14	2CCAC2211EL01	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	1#双氧水卸车泵PM2211CP01A现场箱	ZRKVVRP-450/750V	2X2.5	200	DN25	4	√		√			以现场实际所需为准									
				15	CCPM2211CP01A-DI	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	5X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
				16	CCPM2211CP01A-DO	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	3X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
				17	1CCAC2211EL02	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	2#双氧水卸车泵PM2211CP01B现场箱	ZRKVVRP-450/750V	12X1.5	200	DN40	4	√		√			以现场实际所需为准									
				18	2CCAC2211EL02	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	2#双氧水卸车泵PM2211CP01B现场箱	ZRKVVRP-450/750V	2X2.5	200	DN25	4	√		√			以现场实际所需为准									
				19	CCPM2211CP01B-DI	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	5X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
				20	CCPM2211CP01B-DO	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	3X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
				21	1CCAC2211EL03	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	碱液卸车泵PM2211CP03现场箱	ZRKVVRP-450/750V	12X1.5	55	DN40	10	√		√			以现场实际所需为准									
				22	2CCAC2211EL03	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	碱液卸车泵PM2211CP03现场箱	ZRKVVRP-450/750V	2X2.5	55	DN25	10	√		√			以现场实际所需为准									
				23	CCPM2211CP03-DI	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	5X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
				24	CCPM2211CP03-DO	尾气脱硫低压柜AA2211EL03	脱硫IO机柜	ZRKVVRP-450/750V	3X1.5	150			√	√				以现场实际所需为准									
附注：电缆及电缆保护管长度以现场施工实际需求为准，管线表中提供的数量仅供参考。 高压柜二次电缆详见硫酸高压配电室子项。																											
注册师 REGISTERED ENGINEER																											
审 定 APPROVED																											
审 核 REVIEWED																											
校 核 CHECKED																											
设 计 DESIGNED																											
子项名称 DIVISION																											
硫酸尾气脱硫改造 (双氧水贮罐区)																											
二 维 码 CODE																											
业 主 CLIENT																											
铜陵有色金冠铜业分公司																											
图 名: DWG TITLE:																											
管 线 表																											
项 目 名 称 PROJECT																											
金冠铜业分公司闪速冶炼技术及节能环保升级改造项目 (一期)																											
图 号 DWG NO																											
2A19D07DDE2211EL1AA1-5																											
0																											